



RECINZIONI ROMAGNA SRL
Via Montrone 414 - 47032 - Bertinoro (FC)
P.iva 04341790402 - C.F. 04341790402

PREVENTIVO nr. 96A/2025 del 24/02/2025

DESTINATARIO
COMUNE DI MISANO ADRIATICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Rig. Geom. Rudi Vanzini cell.3298076132
mail.:r.vanzini@comune.misano-adriatico.rn.it

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
CANT. COMUNE DI MISANO ADRIATICO CANT.RECCIONE TAVOLETO			
CANCELLO CARRABILEA DUE ANTE MANUALE			
Fornitura e posa di cancello Carrabile ferro zincato a due ante battente, dalle dimensioni di H.150x 410 composto strutturalmente da tubolare quadrato 40x40 e tamponato in pannello di grigliato tipo ORSOGRILL maglia mm.62x132 completo di n.2 colonne quadrate mm.100x100 H.250 montate a cementate, Fornitura e posa mediante scavo 30x40 con macchina operatrice e posa di gabbia con getto in cls per la realizzazione della guida per del cancello per n.2 travi delle dimensioni di mt.4.10 L. x 2 e chiusura con chiavistello per fissaggio a terra con catenaccio e predisposizione di porta lucchetto, tutto l'occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.	1 a corpo	€ 1.900,00	€ 1.900,00
CANCELLO CARRABILE A DUE ANTE PREDISPOSIZIONE PER AUTOMAZIONE			
Fornitura e posa di cancello Carrabile ferro zincato a due ante battente, dalle dimensioni di H.150x 410 composto strutturalmente da tubolare quadrato 40x40 e tamponato in pannello di grigliato tipo ORSOGRILL maglia mm.62x132 completo di n.2 colonne quadrate mm.100x100 H.250 montate a cemento e Fornitura e posa mediante scavo 30x40 con macchina operatrice e posa di gabbia con getto in cls per la realizzazione della guida per del cancello per n.2 travi delle dimensioni di mt.4.10 L. x 2, tutto l'occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.			
Fornitura e posa n.2 bracci per apertura cancello carrabile a due ante per automazione compreso di motore e installazione parte elettrica.			
Totale lavorazione	1 a corpo	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Fornitura e posa di corrugato Ø 40, pozzetto 30x30 con grigliato per predisposizione motorizzazione	1 a corpo	€ 180,00	€ 180,00
Fornitura e posa in opera di pali tondi in ferro zincato Ø.42 mm fuori terra H 160 completi di diagonali di controventatura ove occorre e tappo di chiusura, posati medianti di battipalo meccanico a pressione ad un interesse di circa 220/250 mt. Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata H 150 mt fuori terra a maglia sciolta 48 x 48 mm. Filo Ø 2.90/3.10 Compreso di n.3 fili tenditori e di legatura, tutto l'occorrente per la realizzazione dei lavori a regola d'arte.	280 ml. indicativi	€ 26,00	€ 7.280,00

NOTE

- Il pagamento avverrà nelle modalità così come di seguito: 50% del prezzo al momento dell'accettazione del presente preventivo (e prima dell'inizio dei lavori), che si considererà avvenuta con la sottoscrizione della presente offerta e o comunque con il versamento del 50% del prezzo che equivarrà all'accettazione della presente offerta. Saldo del prezzo al termine dei lavori





RECINZIONI ROMAGNA SRL
Via Montrone 414 - 47032 - Bertinoro (FC)
P.iva 04341790402 - C.F. 04341790402

PREVENTIVO nr. 96A/2025 del 24/02/2025

mediante Bonifico a 30 gg. d.f.f.m dalla emissione della fattura. L'accettazione dei lavori si avrà con la consegna del cantiere e mancata contestazione contestuale della Committente i lavori.

- Successivamente all'inizio dei lavori da parte di Recinzioni Romagna S.r.l. sarà dovuto l'intero prezzo dalla Committente, anche nel caso in cui, quest'ultima per qualsivoglia ragione dovesse risolvere e o recedere dal contratto.
- Il Trasporto dei materiali si ritiene compreso nel prezzo e a carico della Recinzioni Romagna s.r.l.
- I tempi di esecuzione dei lavori sono stimati in 30/40 giorni lavorativi, che decorreranno dalla data della sottoscrizione e accettazione della presente offerta. Tale tempo di esecuzione lavori è comunque indicativa, da non considerarsi termine essenziale. La Recinzioni Romagna s.r.l., infatti, si riserva di poter sospendere i lavori per validi motivi e comunque di non essere in grado di rispettare il termine suddetto a causa di organizzazione ed esigenze legate al lavoro, senza che la Committente possa chiedere alcun danno e o risarcimento per il ritardo. I lavori non indicati e o specificati dettagliatamente nella presente offerta non si ritengono compresi e se eseguiti dalla Recinzioni Romagna S.r.l. dovranno essere pagati a parte oltre al prezzo complessivo della presente offerta.
- Alla comunicazione di fine lavori dovrà seguire immediatamente il sopralluogo del Committente. L'emissione della fattura sarà contestuale.
- Nel caso di non adempimento da parte del Committente di qualsiasi clausola sopra esposta si applicherà una penale di Euro 50,00e comunque saranno dovuti gli interessi moratori (commerciali) per il ritardato pagamento
- Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Forlì

Data _____

Firma per accettazione

Firma per accettazione clausola n.6

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	12.560,00	€ 2.763,20

Imponibile € 12.560,00
Totale IVA € 2.763,20

€ 15.323,20

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 6255/2025 del 25-02-2025
Doc. Principale - Class. 6.4 - Copia Documento

