

Misano A. 05 febbraio 2024

Spett.le Comune di Misano Adriatico

Att.ne Rudi Vanzini
Uff. Progettazione e Direzione Lavori
Sede municipale - Via Repubblica, 140

OGGETTO: PREVENTIVO DI RIPRISTINO "MURETTI ONDA"

Rif. Relazione Tecnica Kerakoll del 04/03/2019:

PREPARAZIONE DEL FONDO (intervento > mq. 150):

- Rimozione di mosaico preesistente unitamente ai residui del vecchio adesivo fino al raggiungimento dell'elemento in calcestruzzo; carico, trasporto e smaltimento a discarica di competenza.
- Idrolavaggio a pressione del supporto per rimuovere eventuali residui di muffe e/o funghi.
- Ricostruzione di avvallamenti con **Kerakoll Geolite®**

Totale a Corpo68.00 €/mq. + IVA

IMPERMEABILIZZAZIONE (intervento > mq. 150):

- Impermeabilizzazione dei giunti strutturali esistenti eseguita con **Kerakoll Aquastop 100** incollato con **Kerakoll H40® Extreme®**.
- Rasatura del supporto con **Kerakoll H40® Extreme®**.

Totale a Corpo45.00 €/mq. + IVA

POSA MOSAICO (intervento > mq. 150):

- Fornitura e Posa in opera di mosaico vetroso serie **Cromie Aqua 20x20** miscela personalizzata con 4 colori al 25%, come da render allegato, posato con **Kerakoll H40® Extreme®**.
- Stuccatura delle fughe con **Kerakoll Fugalite® Bio 01- Bianco**.
- Sigillatura elastica dei giunti di dilatazione realizzati max. ogni 8.00 mt. con **Kerakoll Silicone Color 01 - Bianco**

Totale a Corpo126.00 €/mq. + IVA

N.B. Energia elettrica e acqua si intendono fornite dall'amministrazione comunale.
Il presente preventivo ha validità 30 gg.